

No.	施設名 道路橋名	路線		架設年度	橋令	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	形式	溝橋 (加筋-ト)		起点側の位置		占用物件 (名称)	点検				補修	補修設計		補修工事						対策内容														
		道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道	架設年度							橋令	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)		形式	溝橋 (加筋-ト) ○を記入	緯度	経度	点検実施 年度		次回点検 年度	判定 区分		点検者 ・直當 ・委託	補修完了 年月	設計年度	R5~R10 概算 事業費		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5~R10 概算 事業費							
																			第1回点検 年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	第2回点検 年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度		第1回点検結果 ・I ・II ・III ・IV	第2回点検結果 ・I ・II ・III ・IV																			
239	北原西橋	町道青柳北原4号線	市町村道	1968	54	54.4	1	6.0	PRPSコンクリート-ト橋			34' 47' 04"	138° 13' 49"	水道	H29	R4	R9	I	I	委託																						
240	北原東橋	町道北原東2号線	市町村道	1968	54	58.0	1	4.5	PRPSコンクリート-ト橋			34' 47' 07"	138° 13' 49"	水道	H29	R4	R9	I	II	委託																						
241	新大幡橋	町道榎内3号線	市町村道	1973	49	15.5	1	9.2	PBPSコンクリート床版(桁)橋			34' 47' 36"	138° 14' 58"	水道	H28	R1	R6	II	II	委託																						
242	五香橋	町道榎ヶ窪4号線	市町村道	1971	51	21.1	1	6.0	KBコンクリート床版橋			34' 46' 31"	138° 16' 16"	水道	H28	R3	R8	III	I	委託	R3.5	R1																		ひび割れ補修・舗装(橋面防水)・伸縮装置交換・防護柵交換		
243	愛宕歩道橋	町道愛宕前線	市町村道	1973	49	35.0	2	1.5	SG鋼桁橋			34' 46' 29"	138° 15' 27"		H28	R1	R6	II	III	委託	R5.2	R3																		塗装塗替・舗装(橋面防水)		
244	町上橋	町道町上2号線	市町村道	1984	38	15.7	1	12.8	PBPSコンクリート床版(桁)橋			34' 47' 00"	138° 15' 25"		H28	R1	R6	II	I	委託																						
245	横手橋	町道大幡川尻2号線	市町村道	1993	29	18.3	1	16.4	KBコンクリート床版橋			34' 46' 38"	138° 15' 54"	水道	H28	R1	R6	II	I	委託																						
246	お夏橋	町道高畑高島線	市町村道	2007	15	39.0	1	10.0	SG鋼桁橋			34' 46' 28"	138° 15' 25"		H28	R1	R6	II	II	委託																						
247	長橋	町道大幡大井川線	市町村道	1987	35	20.3	1	10.0	PBPSコンクリート床版(桁)橋			34' 47' 30"	138° 15' 14"	水道	H28	R1	R6	II	II	委託																						
248	東河原橋	町道榎ヶ窪13号線	市町村道	2008	14	27.0	1	9.5	KBコンクリート床版橋			34' 46' 03"	138° 16' 51"	水道	H28	R1	R6	II	I	委託																						
249	清水橋	東名片岡辻3号線	市町村道	不明	不明	9.0	1	9.9	KBコンクリート床版橋			34' 46' 55"	138° 14' 52"			R1	R6		II	委託																						
250	山崎橋	東名片岡辻3号線	市町村道	不明	不明	34.0	3	7.0	PBPSコンクリート床版(桁)橋			34' 46' 48"	138° 14' 55"			R1	R6		II	委託																						
251	栄橋	東名片岡辻1号線	市町村道	1982	40	4.5	1	7.9	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H30		R5	II		直當																						
252	はなの橋	大幡川尻2号線	市町村道	1999	23	34.0	1	18.0	PBPSコンクリート床版(桁)橋			不明	不明			R1	R6		I	委託																						
253	高島橋	高島7号線	市町村道	2019	3	17.3	1	10.2	PBPSコンクリート床版(桁)橋			不明	不明			R3	R8		I	委託																						
254	鯉見橋	川尻住吉線	市町村道	1964	58	3.1	1	8.3	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H29	R3	R8	I	I	直當																						
255	池中橋	川尻住吉線	市町村道	1962	60	3.1	1	9.8	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H29	R3	R8	I	I	直當																						
256	大坪橋BOX	川尻住吉線	市町村道	1982	40	6.0	1	16.6	KRコンクリート-ト橋-ボックス&歩道		○	不明	不明		H30	R3	R8	I	I	委託																						
257	大坪西橋	川尻住吉線	市町村道	1960	62	3.0	1	9.5	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H30	R4	R9	I	I	直當																						
258	宮西橋	川尻住吉線	市町村道	1952	70	2.0	1	9.9	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H30	R4	R9	I	I	直當																						
259	壺峯橋	川尻住吉線	市町村道	1981	41	4.0	1	12.9	KRコンクリート-ト橋-ボックス&歩道		○	不明	不明		H30	R4	R9	II	II	直當																						
260	岩窟橋	川尻住吉線	市町村道	1991	31	50.0	2	11.0	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H29	R3	R8	II	II	委託																						
261	中坪橋	川尻住吉線	市町村道	1964	58	2.0	1	6.9	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H30	R4	R9	II	II	直當																						
262	住吉橋	川尻住吉線	市町村道	1968	54	3.0	1	6.9	KBコンクリート床版橋			不明	不明		H30	R4	R9	II	II	直當																						

撤去済橋梁

R5~R10概算設計業務委託費計 29,800,000

R5~R10概算補修工事費計 469,500,000

R5~R10概算総事業費 499,300,000