

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
浚渫工事	1	式		47,234,000		
航路・泊地・船だまり	1	式		20,798,180		
浚渫工	1	式		11,756,576		
グラブ浚渫工	1	式		11,756,576		
グラブ浚渫	12,454	m3	944	11,756,576	明 1 号	
土捨工	1	式		9,041,604		
土運船運搬工	1	式		9,041,604		
土運船運搬	12,454	m3	726	9,041,604	明 2 号	
直接工事費計				20,798,180		
共通仮設費計	1	式		9,086,912		
共通仮設費(積上げ)	1	式		7,329,466		
回航・えい航費	1	式		4,816,224		

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
回航費:土運船 開閉式 鋼650m3積 片道回航距離=110㍓ 帰港あり 往復	1	回	4,007,890	4,007,890	施 3号	P5-1-13
えい航費:クワ 船普通地盤用 アソカ方式 鋼D5.0m3 片道えい航距離=12㍓ 帰港あり 往復	1	回	808,334	808,334	施 4号	P5-1-18
安全費	1	式		2,000,331		
安全監視船 係数ヲク 1	1	式	2,000,331	2,000,331	施 5号	P5-5-4
技術管理費	1	式		512,911		
底質調査	1	式	512,911	512,911	明 3号	
共通仮設費(率化)	1	式		1,757,446		
共通仮設費率分 20,798,180*8.45%	1	式		1,757,446		地方港湾(3):交通影響無
純工事費	1	式		29,885,092		
現場管理費 29,544,592*20.81%	1	式		6,148,229		地方港湾(3):交通影響無
工事原価	1	式		36,033,321		
一般管理費等 35,692,821*19.32%+14,277.1284-3,451	1	式		6,906,679		金銭的保証を必要とする

