

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター建築改修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター建築改修工事 建築工事 1式 ・沈砂池管理棟 建具改修工事 ・汚泥処理棟 防水改修工事 外壁改修工事 塗装改修工事 建具改修工事		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月27日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	68,530,000円	契 約 日	令和6年8月30日
	着 手 日	令和6年9月2日	完 成 期 日	令和7年3月14日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	63,140,000円	変更契約日	令和7年3月10日
	変 更 理 由	原設計ではトプライト台座を含む全体交換で計上していたが、現地調査により屋根部のみ交換（一部補修）が最適であると判断し減工とする。 RC 面の外壁塗膜除去は、立地環境による飛散性を考慮しグラインダーによるクレン工法から剥離剤を使用した除去工法に変更（減工）とする。 塗膜除去後の外壁調査結果に基づき、ひび割れ補修を増工とする。 塗装除去後の外壁調査結果に基づき、浮き補修を増工とする。 現地調査により電動シャッターのモーターを 400V 仕様に変更とする。また、原設計で計上しているシャッター表面の塗装は耐久性を考慮し取り止めとする。 シャッターの撤去・復旧において既設脱臭ダクトが干渉することから、ダクト切直し工を増工とする。 原設計で未計上となっている外壁箇所の塗装工を増工とする。 既存資料によりアスベストの使用状況が確認されたため取り止めとする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		