

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 普通河川大窪川支川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	【河川土工】 土砂等運搬 V=20m3、 【水路工】 床掘 V=40m3、埋戻し V=20m3、プレキャスト水路 L=16m、 プレキャスト水路材料 N=1 式、埋戻しコンクリート V=8m3、 流入水路 L=0.3m 【付帯道路工】 路盤・表層 A=28m2 【付帯道路施設工】 視線誘導標 N=18 本 【構造物撤去工】 コンクリート構造物取壊し運搬処分(無筋) V=10m3 コンクリート構造物取壊し運搬処分(鉄筋) V=0.4m3 舗装版切断 L=16m、舗装版破碎 A=13m2、鋼材撤去 N=1 式、 殻・運搬処分(アスファルト) V=0.6m3 【仮設工】 大型土のう N=4 袋、ポンプ排水 N=1 式 交通誘導警備員 B N=16 人日 (土木一式工事)		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年9月26日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1964番地の1		
	契 約 金 額	¥9,350,000-	契 約 日	令和6年9月30日
	着 手 日	令和6年10月1日	完 成 期 日	令和6年12月4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係 (第1回変更)	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	令和6年11月1日
	変 更 理 由	水替え工での水中ポンプを稼働させる動力源の作業が11月中旬過ぎになることに加え、プレキャスト水路の設置方法について、購入先の日本コンクリート㈱から、今年度は下流から据えていくため、既成部のジョイント部分において IP1.2 のずれが生じる可能性が高く1・2本目、5・6本目の据付け角度も変わってくる可能性もあり再度現場状況の調査を行う必要が生じ、現場調査から製品製造までに2ヶ月を要するため、工期を延長して対応する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年2月14日		

変更契約 関係 (第2回変更)	変 更 後 契 約 金 額	1 1, 2 8 6, 0 0 0	変 更 契 約 日	令和7年2月14日
	変 更 理 由	水路工（基礎碎石）の施工にあたり、上流部にある養鰻場からの放流及び大窪川が近くにあり地下水位が高いことが予想されることから、碎石での施工が困難であるため栗石での施工に変更する。 排水ポンプの稼働日数を実績により変更する。 舗装の数量について、実績により変更する。 また、視線誘導標について、支柱径φ89についての取扱いがないためφ60.5に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		