

様式－ 1 下水道法事業計画概要書

市町村名 吉田町

項 目	全体計画 (令和4年3月)	既事業計画 (平成30年3月30日)	変更事業計画 (今回)	増 減	理 由
工事完了年月日	令和18年3月	令和7年3月31日	令和14年3月31日	7年	今年度が事業計画最終年次であり、下水道整備の普及促進のため。
処理区域面積(ha)	379	379	379	－	変更なし
排水区域面積(ha) 雨水	826	216	216	－	変更なし
処理人口	11, 927	14, 700	12, 296	-2, 404	期間延伸に伴う行政人口減少のため。
計画汚水量 (m ³ /d日最大)	5, 606	7, 203	5, 841	-1, 362	処理人口減少のため。
原単位(L/d日最大) 生活・営業・地下水	470	480	475	-5	給水実績減少のため。
処理能力 (m ³ /d最大)	5, 700	7, 300	5, 900	-1, 400	処理人口減少のため。
処理施設 (吉田浄化センター)	4池	4池	4池	－	変更なし
ポンプ場	住吉ポンプ場	住吉ポンプ場	住吉ポンプ場	－	変更なし
管渠延長 (m) (汚水)	9, 360	9, 810	9, 360	-450	全体計画縮小のため。
処理水質(mg/L)					
BOD	15	15	15	－	変更なし
COD	－	－	－	－	
SS	25	25	25	－	
T-N	－	－	－	－	
T-P	－	－	－	－	

現在の進捗率（令和5年度末）

進捗率 汚水(整備面積/既事業計画面積)	80. 2%	理由を記入（整備率80%未満の場合）
進捗率 雨水(整備面積/既事業計画面積)	17. 9%	
下水道普及率（水洗化率）	39. 9%（76. 1%）	
処理人口	11, 619人	

近年の整備状況、下水道投資額

区 分	前々年度	前年度	令和5年度	3ヶ年合計	平 均
整備面積(ha)	3. 97	4. 73	9. 14	17. 84	5. 95
投資額(百万円)	199	263	263	725	1, 450

（記入要領）

- ・各項目ごとに変更理由を簡潔に箇条書きする。
- ・全体計画の変更を伴う場合は全体計画の欄の上段に（ ）書きで変更前、下段に変更後を記載。
- ・管渠延長の増減の欄には、面拡大、ルート見直しによる増減等内訳を記入。