

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式		34,738,000		
道路維持	1	式		15,374,125		処:351,000
舗装工	1	式		14,833,845		処:351,000
路面切削工	1	式		1,795,365		処:351,000
路面切削 全面切削5cm 段差すりつけ撤去有	2,340	m2	565	1,322,100	明 1 号	
殻運搬(路面切削) As殻	117	m3	1,045	122,265	明 2 号	
殻処分 As殻	117	m3	3,000	351,000	明 3 号	処:351,000
舗装打換え工	1	式		13,038,480		
表層 長寿命化舗装用アスファルト t=5cm	2,340	m2	5,572	13,038,480	明 4 号	
区画線工	1	式		373,280		
区画線工	1	式		373,280		
溶融式区画線 実線 15cm 白	780	m	376	293,280	明 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
溶融式区画線 破線 15cm 白	200	m	400	80,000	明 6 号	
仮設工	1	式		167,000		
交通管理工	1	式		167,000		
交通誘導警備員	10	人日	16,700	167,000	明 7 号	
直接工事費計				15,374,125		
共通仮設費計	1	式		3,229,000		
共通仮設費(積上げ)	1	式		204,000		
運搬費	1	式		142,000		
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離8.9km 路面切削機	1	台	142,000	142,000	施 4 号	-2- -11
準備費	1	式		62,000		
工事計画図書作成費	2	枚	31,000	62,000	明 8 号	
共通仮設費(率化)	1	式		3,025,000		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分 15,374,125*19.68%	1	式		3,025,000		一般交通影響有り(2)-1
純工事費	1	式		18,603,125		
現場管理費 18,603,125*41.48%	1	式		7,716,000		一般交通影響有り(2)-1
工事原価	1	式		26,319,125		
一般管理費等 26,319,125*19.98%+10,527.65-8,213	1	式		5,260,875		金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式		31,580,000		
消費税等相当額 31,580,000*10.00%	1	式		3,158,000		
合計				34,738,000		