

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式		12,749,000		
道路修繕	1	式		5,089,718		処:93,000
道路土工	1	式		321,900		
掘削工	1	式		51,000		
掘削	150	m3	340	51,000	明 1 号	
残土処理工	1	式		270,900		
整地	150	m3	133	19,950	明 2 号	
土砂等運搬	150	m3	1,673	250,950	明 3 号	
舗装工	1	式		4,220,454		
舗装打換え工 堤内3号線	1	式		4,220,454		
下層路盤 再生下層路盤材(40-0) t=16cm	514	m2	957	491,898	明 4 号	
上層路盤 再生瀝青安定処理材(30) t=14cm	514	m2	5,158	2,651,212	明 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	514	m2	2,096	1,077,344	明 6号	
区画線工	1	式		79,220		
区画線工	1	式		79,220		
溶融式区画線 実線 15cm 白	160	m	376	60,160	明 7号	
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm 黄	20	m	953	19,060	明 8号	
構造物撤去工	1	式		334,544		処:93,000
構造物取壊し工	1	式		122,411		
舗装版切断	13	m	707	9,191	明 9号	
舗装版破碎	510	m2	222	113,220	明 10号	
運搬処理工	1	式		212,133		処:93,000
殻運搬 As 塊	31	m3	3,843	119,133	明 11号	
殻処分 As 塊	31	m3	3,000	93,000	明 12号	処:93,000

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工	1	式		133,600		
交通管理工	1	式		133,600		
交通誘導警備員	8	人日	16,700	133,600	明 13 号	
直接工事費計				5,089,718		
共通仮設費計	1	式		1,279,000		
共通仮設費(積上げ)	1	式		62,000		
準備費	1	式		62,000		
工事計画図書作成費	2	枚	31,000	62,000	明 14 号	
共通仮設費(率化)	1	式		1,217,000		
共通仮設費率分 5,089,718*23.93%	1	式		1,217,000		一般交通影響有り(2)-1
純工事費	1	式		6,368,718		
現場管理費 6,368,718*49.00%	1	式		3,120,000		一般交通影響有り(2)-1

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式		9,488,718		
一般管理費等 9,488,718*22.19%+3,795.4872-8,060	1	式		2,101,282		金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式		11,590,000		
消費税等相当額 11,590,000*10.00%	1	式		1,159,000		
合計				12,749,000		