

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災推進事業 富士見幹線道路改良工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	工事施工延長L＝98.74m 【道路土工】 掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝320㎡ 掘削V＝40㎡ 残土処理工 土砂等運搬V＝320㎡ 残土等処分（整地）V＝320㎡ 【擁壁工】 擁壁工 作業土工 床掘り（障害無し）V＝220㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝70㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝40㎡ 場所打擁壁工 重力式擁壁 H＝0.90m L＝10m 重力式擁壁 H＝1.00m L＝5m プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H＝2.25m L＝35.2m プレキャストL型擁壁 H＝2.50m L＝88.0m プレキャストL型擁壁開口加工 □600×600 2箇所 【おぼへート工】 プレキャストおぼへート工 8号函渠B400×H400×L1000 L＝12m 【排水構造物工】 集水井・マンホール工 （E）集水井N＝1基 【河川土工】 掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝200㎡ 掘削V＝170㎡ 盛土工 路体（築堤）盛土（流用土）V＝730㎡ 路体（築堤）盛土（購入土）V＝110㎡ 残土処理工 土砂等運搬V＝200㎡ 残土等処分（整地）V＝200㎡ 【護岸基礎工】 作業土工 床掘り（障害無し）V＝490㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝50㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝130㎡ 基礎工 土台（T－350）L＝90m 【法覆護岸工】 コンクリートブロック工 コンクリートブロック積（RM2－1）A＝252㎡ 裏込材V＝119㎡ 天端コンクリートL＝90m 植生工 張芝（川表）A＝300㎡ 筋芝（川裏）A＝370㎡ 羽口工 じゃかごL＝161m 【擁壁護岸工】 場所打擁壁工 取合土留壁（支川）H＝2.17m（平均高）L＝14m 取合土留壁（支川）H＝0.83m（平均高）L＝12m 取合土留壁（支川）H＝2.17m（平均高）L＝9m プレキャスト擁壁工 取合土留壁（本川）H＝1.75m（平均高）L＝9m 【根固め工】 かご工 ふとんかご L＝24m 【水路工】 作業土工 床掘り（障害無し）V＝350㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝80㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝70㎡ 函渠工 箱型函渠（本川）B5200×H1500 1式 間詰コンクリートL＝25m 箱型函渠（支川）B3000×H800 1式 箱型函渠（支川枕梁）1式 函渠500×500L＝6m 水路工 U型水路B3000×H800 L＝66m 集水井工 （D）集水井 1基 【構造物撤去工】 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）V＝4㎡ 舗装版破砕（アスファルト舗装版 t＝5cm）A＝130㎡ 【仮設工】 土留・仮締切工 大型土のうN＝22袋 水替工 どんぐり据付撤去N＝4箇所 仮水路工 掘削V＝410㎡ 盛土V＝90㎡ 整地V＝410㎡ 土のうN＝386袋 シート設置・撤去A＝1470㎡		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年10月10日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡1364番地の1		
	契 約 金 額	¥39,290,400-	契 約 日	平成26年10月14日
	着 手 日	平成26年10月15日	完 成 期 日	平成27年 2 月27日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥46,427,040-	変更契約日	平成26年12月5日
	変 更 理 由	当該工事は、都市防災総合推進事業（国庫補助金）の対象事業であり、交付決定された補助金を最大限活用するため、当該事業の予算の範囲内において指示内容のとおり増工し、事業の進捗を図る必要があることから変更を行うものである。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年 3 月20日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回）				
入 札 番 号		第 7 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災推進事業 富士見幹線道路改良工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	工事施工延長L＝98.74m 【道路土工】 掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝320㎡ 掘削V＝40㎡ 路体盛土工 路体 車道部（再生盛土材）V＝300㎡ 残土処理工 残土等処分（整地）V＝60㎡ 残土処分（不良土）V＝270㎡ 【擁壁工】 擁壁工 作業土工 床掘り（障害無し）V＝220㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝70㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝40㎡ 場所打擁壁工 重力式擁壁 H＝0.90m L＝10m 重力式擁壁 H＝1.00m L＝5m プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H＝2.25m L＝35.2m プレキャストL型擁壁 H＝2.50m L＝88.0m プレキャストL型擁壁開口加工 □700×700 2箇所 【おがへート工】 プレキャストおがへート工 8号函渠B400×H400×L1000 L＝12m 【排水構造物工】 集水溝・マホー工 （E）集水溝N＝1基 【河川土工】 掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝200㎡ 掘削V＝150㎡ 盛土工 路体（築堤）盛土（流用土）V＝700㎡ 路体（築堤）盛土（購入土）V＝90㎡ 残土処理工 残土処分（不良土）V＝200㎡ 【護岸基礎工】 作業土工 床掘り（障害無し）V＝460㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝50㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝120㎡ 基礎工 土台（T＝350）L＝81m 【法覆護岸工】 コンクリートロック工 コンクリートロック積（RM2-1）A＝228㎡ 裏込材V＝107㎡ 天端コンクリートL＝81m 植生工 張芝（川表）A＝300㎡ 筋芝（川裏）A＝360㎡ 羽口工 じゃかごL＝161m 【擁壁護岸工】 場所打擁壁工 取合土留壁（支川）H＝2.17m（平均高）L＝14m 取合土留壁（支川）H＝0.83m（平均高）L＝12m 取合土留壁（支川）H＝2.17m（平均高）L＝9m プレキャスト擁壁工 取合土留壁（本川）H＝1.75m（平均高）L＝9m 【根固め工】 かご工 ふとんかご L＝24m 【水路工】 作業土工 床掘り（障害無し）V＝350㎡ 埋戻し（転圧有り）V＝80㎡ 埋戻し（転圧無し）V＝70㎡ 函渠工 箱型函渠（本川）B5200×H1500 1式 円詰コンクリートN＝4箇所 箱型函渠（支川）B3000×H800 1式 箱型函渠（支川枕梁）1式 函渠500×500L＝6m 水路工 U型水路B3000×H800 L＝66m 集水溝工 （D）集水溝 N＝1基 【付帯道路工】 アスファルト舗装工 下層路盤（車道・路肩部）A＝97㎡ 上層路盤（車道・路肩部）A＝97㎡ 【構造物撤去工】 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）V＝14㎡（無筋構造物）V＝1㎡ 舗装版破砕（アスファルト舗装版 t＝5cm）A＝100㎡ 【仮設工】 土留・仮締切工 大型土のうN＝17袋 水替工 ぼんぼり掘付撤去N＝4箇所 仮水路工 掘削V＝390㎡ 盛土V＝80㎡ 整地V＝390㎡ 土のうN＝372袋 シート設置・撤去A＝1370㎡		
		発注担当課	都市建設課	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年10月10日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1364番地の1		
	契 約 金 額	¥39,290,400-	契 約 日	平成26年10月14日
	着 手 日	平成26年10月15日	完 成 期 日	平成27年3月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥49,701,600-	変更契約日	平成27年3月9日
	変 更 理 由	当該工事は、都市防災総合推進事業（国庫補助金）の対象事業であり、交付決定された補助金を最大限活用するため、当該事業の予算の範囲内において指示内容のとおり増工し、事業の進捗を図る必要があることから変更を行うものである。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

