

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
海岸工事	1	式		45,381,600		
堤防・護岸	1	式		6,506,300		
海岸土工	1	式		2,957,500		
盛土工	1	式		2,957,500		
路体(築堤)盛土 (土砂受入れ工)	17,500	m3	169	2,957,500	明 1 号	
仮設工	1	式		3,548,800		
工事用道路工	1	式		2,659,800		
工事用道路盛土	4,700	m3	169	794,300	明 2 号	
仮設舗装	3,500	m2	533	1,865,500	明 3 号	
交通管理工	1	式		889,000		
交通誘導警備員	70	人日	12,700	889,000	明 4 号	
直接工事費計				6,506,300		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式		23,971,948		
共通仮設費(積上げ)	1	式		23,097,948		
準備費	1	式		23,097,948		処：6,346,000
木根等処分費	1	式		23,097,948		処：6,346,000
伐採	1	式		14,545,978		処：2,680,000
支障木伐採 胸高幹周 C=20cm未満	2	本	858	1,716	明 5 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=20cm以上30cm未満	37	本	1,344	49,728	明 6 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=30cm以上60cm未満	172	本	5,132	882,704	明 7 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=60cm以上90cm未満	158	本	12,740	2,012,920	明 8 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=90cm以上120cm未満	107	本	24,230	2,592,610	明 9 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=120cm以上150cm未満	60	本	31,700	1,902,000	明 10 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=150cm以上180cm未満	18	本	42,030	756,540	明 11 号	見積

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支障木伐採 胸高幹周 C=180cm以上210cm未満	3	本	56,680	170,040	明 12 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=210cm以上240cm未満	1	本	77,930	77,930	明 13 号	見積
支障木伐採 胸高幹周 C=240cm以上270cm未満	2	本	109,600	219,200	明 14 号	見積
堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・運搬 コンクリート塊等の重量物 DID区間無 3.0km以下 持込 々々損耗費(良好)含	670	m3	4,777	3,200,590	P 4 号	-2- -1
建設副産物処理 枝葉 (株) A C フューエル	670	m3	4,000	2,680,000		H30副産物一覧(第3回) 処: 2,680,000
伐木除根工	1	式		8,551,970		処: 3,666,000
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害有り	5,800	m3	340	1,972,000	P 5 号	-1- -1
堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・運搬 コンクリート塊等の重量物 DID区間無 3.0km以下 持込 々々損耗費(良好)含	610	m3	4,777	2,913,970	P 4 号	-2- -1
建設副産物処理 根株 (株) A C フューエル	611	m3	6,000	3,666,000		H30副産物一覧(第3回) 処: 3,666,000
共通仮設費(率化)	1	式		874,000		
共通仮設費率分 6,891,869*12.69%	1	式		874,000		
純工事費	1	式		30,478,248		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費 24,517,817*24.16%	1	式		5,923,000		
工事原価	1	式		36,401,248		
一般管理費等 30,440,817*18.42%+12,176.3268-622	1	式		5,618,752		
工事価格	1	式		42,020,000		
消費税等相当額 42,020,000*8.00%	1	式		3,361,600		
合計				45,381,600		