

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|--------|-----|-----|------------|--------|-----|
| 浚渫工事 | 1 | 式 | | 47,938,000 | | |
| 航路・泊地・船だまり | 1 | 式 | | 22,124,520 | | |
| 浚渫工 | 1 | 式 | | 13,040,280 | | |
| グラブ浚渫工 | 1 | 式 | | 13,040,280 | | |
| グラブ浚渫 | 14,652 | m3 | 890 | 13,040,280 | 明 1 号 | |
| 土捨工 | 1 | 式 | | 9,084,240 | | |
| 土運船運搬工 | 1 | 式 | | 9,084,240 | | |
| 土運船運搬 | 14,652 | m3 | 620 | 9,084,240 | 明 2 号 | |
| 直接工事費計 | | | | 22,124,520 | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | 8,557,855 | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | 6,714,883 | | |
| 回航・えい航費 | 1 | 式 | | 4,067,202 | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----------|------------|--------|---------|
| 回航費:土運船 開閉式 鋼650m3積 片道回航距離=110㍓ 帰港あり 往復 | 1 | 回 | 3,330,896 | 3,330,896 | 施 3 号 | P5-1-13 |
| えい航費:グラブ 船普通地盤用 アホ方式 鋼D5.0m3 片道えい航距離=12㍓ 帰港あり 往復 | 1 | 回 | 736,306 | 736,306 | 施 4 号 | P5-1-18 |
| 安全費 | 1 | 式 | | 2,106,158 | | |
| 安全監視船 | 1 | 式 | 2,106,158 | 2,106,158 | 施 5 号 | P5-5-4 |
| 係数ヲク 1 技術管理費 | 1 | 式 | | 541,523 | | |
| 底質調査 | 1 | 式 | 498,023 | 498,023 | 明 3 号 | |
| 施工情報調査 グラブ浚渫工 | 1 | 件 | 43,500 | 43,500 | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | 1,842,972 | | |
| 共通仮設費率分 22,124,520*8.33% | 1 | 式 | | 1,842,972 | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | 30,682,375 | | |
| 現場管理費 30,341,925*20.76% | 1 | 式 | | 6,298,983 | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | 36,981,358 | | |

